

RENDIMIENTO STANDARD DE CARGADOR FRONTAL								
Modelo	Potencia HP	Tipo de Trabajo		Costa	Sierra			Selva
					Hasta 2300 m.	2300 a 3800 m.	Más de 3800 m.	
CAT. 930	100	Transporte de	Material suelto	760.00	700.00	620.00	550.00	600.00
		Material (m3/d)	Roca suelta	680.00	610.00	550.00	480.00	520.00
		(Camión 7 m3)	Roca fija	610.00	550.00	490.00	430.00	470.00
CAT. 950B	155	Transporte de	Material suelto	1,040.00	950.00	840.00	750.00	810.00
		Material (m3/d)	Roca suelta	920.00	840.00	740.00	660.00	710.00
		(Camión 10 m3)	Roca fija	820.00	750.00	690.00	610.00	640.00
CAT. 966D	200	Transporte de	Material suelto	1,290.00	1,180.00	1,050.00	930.00	1,000.00
		Material (m3/d)	Roca suelta	1,110.00	1,010.00	900.00	800.00	860.00
		(Camión 10 m3)	Roca fija	970.00	880.00	790.00	700.00	750.00

Nota:

Rendimientos estándar por día de 8 horas

Fuente:

Libro: "Costos y Tiempos en Carreteras" 1ra Edición 1992

Autor: Ing° Walter Ibañez